



Extracto CP N° 31 2025 – NO APTO PARA COTIZAR

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Renglón	Sub renglón	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
Tareas preliminares						
1	1.1	0,21	m3	Demolición de mampostería.-		
	1.2	1	gl	Desplazamiento de radiador hacia adelante 10cm, se contempla en la oferta dos llaves de paso para poder retirar el aparato sin cortar el servicio general.		
Tabique de roca de yeso						
2	2.1	10,66	m2	Tabique de roca de yeso simple con estructura de 35.		
Carpintería						
3	3.1	1	Unidad	Instalación de pre marco en vano a ejecutar, el pre marco lo provee el S.T.J.		
	3.2	1	Unidad	P1, Provisión e instalación de puerta placa con virio 3+3mm transparente y cerradura premium tipo "pomo", se montara sobre marco metálico (chapa #18) a ejecutar, ídem a los existentes.		
Pisos y zócalos						
4	4.1	7,37	ml	Provisión e instalación de zócalo de PVC, ídem a los existentes.		
	4.2	4,1	ml	Desmonte y vuelta a colocar de zócalos de cerámico existentes en mampostería a intervenir (la que va con el tabique de placas de roca de yeso).		
	4.3	1,8	ml	Provisión e instalación de solia de piso PVC, con doble varilla T, entre unión de pisos, va atornillada.		



Albañilería						
5	5.1	1	gl	Reparación de vereda exterior.		
Pintura						
6	6.1	10,66	m2	Dos manos de enduido, lijado y sellado con fijador al agua, luego dos manos mínimas de látex para interior satinado, color institucional ALBA, SINTEPLAST o SHERWIN WILLIAMS. (EN TABIQUES NUEVOS).		
	6.2	9,42	m2	Lijado completo de muros y sellado de fisuras. Considerar masillado en los lugares que sea necesario, sobre todo donde se instalará la ventana. Pintura: 1 mano de sellador al agua y 2 manos mínimas de látex para interior satinado, color institucional ALBA, SINTEPLAST o SHERWIN WILLIAMS.		
	6.3	12,8	m2	2 manos o hasta cubrir de PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR: Marca "Alba" : 39YY 53/067 "Plumas Gris" /Marca "Sintoplast" CODIGO 8473 "Apolo"; previamente se deberá realiza limpieza y acondicionamiento de superficie y una mano de sellador al agua. Altura: 3m.		
	6.4	1	gl	Protector para madera satinado, natural sobre puerta placa, tipo Cetol natural.		
	6.5	1	gl	Sintético blanco satinado, sobre marcos metálicos de puertas y ventanas.		
Limpieza de obra						
7	7.1	1	gl	Limpieza periódica y final de obra		
COTIZACIÓN TOTAL						