

PLIEGO NO VALIDO PARA COTIZAR

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS GENERALES

Licitación Pública N°:	18/2021
Expediente N°:	1095/2021 – PJ SIAFYC
Fecha de Apertura:	08/09/2021
Hora:	11 horas
Objeto del Llamado:	“Modernización de ascensores 01, 02 y 03 del Edificio Alvear N° 505 de Esquel”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

Se trata de la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la modernización de los ascensores número 1, número 2 y número 3 del edificio de los Tribunales de Esquel.

Los componentes de los ascensores existentes que se renovarán son:

Ascensor 01

- Cambio de regulador de velocidad con llave Ramos Mejía
- Cambio de instalación eléctrica exterior
- Cambio cable de acero paracaídas
- Cambio de tipo de seguridades
- Reemplazo de botonera de cabina y exteriores
- Reemplazo de gomas vibratorias
- Reemplazo Puertas de cabina por puertas automáticas unilateral en acero inox
- Reemplazo Puertas de piso por puertas automáticas unilateral en acero inox
- Luz de emergencia en cabina
- Colocación de barrera infrarroja
- Incorporación de balanza controladora de peso

La cantidad de paradas es de 5, planta baja y 4 niveles superiores.

Las dimensiones son las indicadas en planos, a verificar en el mismo edificio.

Las características de los componentes del ascensor a renovar se detallan en las especificaciones técnicas del presente pliego.

Ascensor 02

- Cambio de regulador de velocidad con llave Ramos Mejía
- Cambio de guidores de coche y contrapeso
- Cambio de instalación eléctrica exterior (puertas y botoneras)
- Cambio cable de acero paracaídas
- Cambio de los sistemas eléctricos de seguridades
- Reemplazo de gomas vibratorias
- Reemplazo de la puertas de cabina por automática unilateral en acero inox
- Reemplazo de las puertas de piso por automáticas unilateral en acero inox
- Colocación de barrera infrarroja
- Incorporación de balanza controladora de peso
- Adaptación de control de maniobras p/ puertas automáticas
- Luz de emergencia en cabina

La cantidad de paradas es de 5, planta baja y 4 niveles superiores.

Las dimensiones son las indicadas en planos, a verificar en el mismo edificio.

Las características de los componentes del ascensor a renovar se detallan en las especificaciones técnicas del presente pliego.

Ascensor 03

- Máquina tractora (motor completo)
- Reemplazo del regulador de velocidades con llave Ramos Mejía
- Tableros eléctricos y electrónicos
- Reemplazo del control de maniobras

PLIEGO NO VALIDO PARA COTIZAR

- Cabina completa en acero inoxidable (coche)
- Cables de acero de tracción y tensores
- Reemplazo de la puerta de cabina por automática unilateral en acero inox
- Reemplazo puertas exteriores de piso por automáticas unilateral en acero inox
- Colocación de barrera infrarroja
- Luz de emergencia en cabina
- Incorporación de balanza controladora de peso

Se preservarán las guías metálicas ubicadas dentro del pasadizo de hormigón armado. La cantidad de paradas es de 5, planta baja y 4 niveles superiores.

Las dimensiones son las indicadas en planos, a verificar en el mismo edificio.

Las características del nuevo ascensor se detallan en las especificaciones técnicas del presente pliego.

La disposición final del ascensor a remover será a cargo de la contratista.

OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 ASCENSORES 01, 02 Y 03

1.1. Consideraciones generales

- a) **DEFINICIÓN;** Este Pliego de Especificaciones Técnicas describe el suministro según tipos, medidas y cantidades expresadas en los Documentos Gráficos adjuntos (PLANOS).
- b) **ALCANCE DEL SUMINISTRO:** Todos los trabajos comprendidos los ejecutará la Empresa Fabricante / Montajista de forma tal que resulten completos y puedan librarse a su uso específico para lo cual realizará las operaciones necesarias aunque no estén explícitamente indicados en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.
- c) **COSTOS QUE DEBERÁ INCLUIR LA OFERTA:** Los costos que demanden sus cuidados, su embalaje en taller, su transporte, su acopio en depósitos del Obrador y ajustes necesarios posteriores una vez colocados en las obras, la Puesta en Marcha, corren por exclusiva cuenta de la Empresa Fabricante /Montajista y deben incluirse en el Precio, ya sea por separado o englobado en el Precio individual de cada ascensor a suministrar.
- d) **PLANOS DE OBRA CIVIL PROYECTO BÁSICO.** Son los que se adjuntan a este llamado a Concurso de Oferentes y están destinados a definir las dimensiones, cotas y los principales detalles constructivos de las Estructuras de HºAº en donde habrán de fijarse. El diseño total del ascensor, así como sus respectivas estructuras y mecanismos los ejecutará la Empresa Fabricante básicamente de acuerdo con los planos adjuntos, su propia verificación en obra de las dimensiones y niveles que afectan al suministro, estas Especificaciones Técnicas y las Órdenes de Servicio que al respecto se le impartan.
- e) **PLANOS DE FABRICACIÓN Y/O MONTAJE:** La Empresa Fabricante confeccionará por sí los Planos de Fabricación según corresponda, y que aquí se especifican, los que serán sometidos a una revisión y aprobación por parte de la inspección designada por el Área de Arquitectura del Poder Judicial. En todos los casos se consultará a la Inspección sobre eventuales variantes de los detalles constructivos y encuentros con mamposterías, hormigón armado, y/o otras estructuras metálicas.
- f) **VARIANTES:** La Empresa Fabricante, a su vez en su Oferta, podrá ofrecer variantes, o modificaciones de los tipos que se concursan, debiendo en este caso presentar los detalles de los cambios significativos que diferencien la "variante" a proponer en sustitución de los establecidos, para posibilitar el estudio y aceptación por parte del Poder Judicial de la Provincia del Chubut.
- g) **OTRAS VARIANTES O AJUSTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO:** Asimismo cualquier variante que la Inspección crea conveniente o necesario introducir de dichos planos, ya sean generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos de fabricación, y que sólo importen

PLIEGO NO VALIDO PARA COTIZAR

una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho a la Empresa Fabricante a reclamar modificación de los precios contractuales.

- h) VERIFICACIÓN DIMENSIONAL: La Empresa Fabricante debe verificar las medidas en obra y las cantidades necesarias de materiales que requiera cada unidad antes de ejecutar los trabajos, no pudiendo aducir desconocimiento, para lo cual revisará toda la información y planos de Concurso y complementarios, de plantas, cortes y, finalmente, las condiciones en que recibe el/los sitio/s en donde deberá efectuar el/los Montajes.
- i) MONTAJE: La Empresa Fabricante tendrá a su cargo la modernización de el/los Ascensor/es. En este último caso proveerán previamente las piezas que serán montados y requieren de Ayuda de Gremio que corresponda. En todos los casos proveerá sin cargo toda la Ayuda de Gremio de albañilería.

1.2. Responsabilidad de la Empresa Fabricante y Autorización para la construcción

La Autorización de construcción, por parte de la Inspección, de lo que está representado en los planos de la Empresa Fabricante, se refiere a un control de la buena correspondencia funcional del suministro y no exime al Fabricante, que queda, para todos los efectos emergentes, como el único responsable del desarrollo correcto de los planos constructivos de fabricación y planos de montaje.

2. SUMINISTROS Y TRABAJOS COMPRENDIDOS

2.1. Ascensor 01

ÍTEM	Descripción	Observaciones
a	MODERNIZACIÓN de un (1) ascensor DESMONTAR LAS PIEZAS A REEMPLAZAR	Ver documentación gráfica adjunta. Debe incluir flejes y seguros.

Especificaciones técnicas particulares

2.1.1. Ascensores de los sectores

TIPO	ASCENSOR DE PASAJEROS
DESTINO	USO PÚBLICO
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	Tracción con cuarto de máquinas sobre pasadizo
PARADAS	5
ENTRADAS	Una por piso
RECORRIDO	15 m
PASADIZO (mm)	Sector "A" 1700 x 1700 - Sector "B" 1930x2680 - Sector "C" 2880x2450
CARGA ÚTIL	300 kg
DIMENSIÓN CABINA	Existente
CAPACIDAD	4 personas
VELOCIDAD	
MOTOR	Existente
ACCIONAMIENTO	Tracción
SALA DE MÁQUINAS	Ubicada sobre el pasadizo
MANIOBRA	
PUERTAS DE PISO	5 (tipo tablillas) a reemplazar por Automáticas, unilateral de dos hojas en acero inoxidable
APERTURA LIBRE	Mínimo: 900 x 2000
NOTA	El ascensor cuenta con pasadizo de tabique de hormigón armado estructural de 15 cm de espesor tal como se indica en planos adjuntos.

PLIEGO NO VALIDO PARA COTIZAR

2.1.2

CABINA

ÍTEM	Descripción
CABINA	Preparación cabina existente para recibir puerta automática
TERMINACIÓN	Existente
PUERTAS	Automáticas - Terminación acero inoxidable
PASAMANOS	Existentes
ZÓCALOS	Existentes
ACCESOS	Uno
PISO	Existente
ILUMINACIÓN	Led: 400 lux por m2 (mínimo)
CENTINELA	
LUZ DE EMERGENCIA	Si
EXTRACTOR DE CABINA	Si
ALARMA POR CORTE DE LUZ	Si
INTERCOMUNICADOR MANOS LIBRES	
BOTONERA INTEGRAL	Si, en techo de cabina
PASADOR DE CARGA	Si

2.1.3. OTROS Datos que deberán suministrarse en la Oferta

El Oferente deberá, entre los datos que considere apropiados, agregar y / o responder sobre los siguientes puntos:

TIPO	ASCENSOR DE PASAJEROS
Bajo-recorrido y sobre-recorrido mínimo	
Tipo de máquina propuesta	
Tipo de cables de izaje (en caso de hidráulico indirecto)	
Regulación de velocidad	Uno con llave Ramos mejía trifásica
Tipo de guías	1/4 (6 mm) con alma textil
Tipo de seguridades	Finales de carrera, cortes de maniobra
Tipo de instalación eléctrica	Reemplazo de la instalación eléctrica exterior
Tipo de contrapeso y anclaje	
Si lleva compensación	
Botonera	Reemplazo de todas las eléctricas y control de las mecánicas
Indicadores digitales	
Gomas antivibratorias	Bajo la máquina de tracción
Tipo completo de señalizaciones	
Tipo de anclajes de las guías	Sobre la base de mampostería
Todos los herrajes necesarios	
Garantías de funcionamiento y materiales	24 meses (mínimo)
Tiempo de fabricación	4 meses (máximo)
Tiempo de montaje en obra	1 mes (máximo)

La Empresa Fabricante / Montadora proveerá los Ascensores con los herrajes necesarios y propios del sistema, en cantidad, calidad y tipo, determinados en los planos correspondientes de fabricación, según normas IRAM, a ser aprobados por parte de la inspección designada por el Área de Arquitectura del Poder Judicial una vez Adjudicada la Obra. El costo de estos herrajes ya estará incluido en el precio unitario establecido.

En todos los casos la Empresa Fabricante someterá a la aprobación de la Inspección un tablero con todas las muestras de los herrajes que se compromete a colocar, o que propusiera sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada uno. La aprobación de ese tablero por la Inspección es previa

PLIEGO NO VALIDO PARA COTIZAR

a todo otro trabajo. Este tablero incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios.

2.2 Ascensor 02

ÍTEM	Descripción	Observaciones
a	MODERNIZACIÓN de un (1) ascensor DESMONTAR LAS PIEZAS A REEMPLAZAR	Ver documentación gráfica adjunta. Debe incluir fletes y seguros.

Especificaciones técnicas particulares

2.2.1. Ascensores de los sectores

TIPO	ASCENSOR DE PASAJEROS
DESTINO	USO INTERNO EMPLEADOS
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	Tracción con cuarto de máquinas sobre pasadizo
PARADAS	5
ENTRADAS	Una por piso
RECORRIDO	15 m
PASADIZO (mm)	1700 x 1700
CARGA ÚTIL	300 kg
DIMENSIÓN CABINA	Existente
CAPACIDAD	4 personas
VELOCIDAD	
MOTOR	Existente
ACCIONAMIENTO	Tracción
SALA DE MÁQUINAS	Ubicada sobre el pasadizo
MANIOBRA	
PUERTAS DE PISO	5 (tipo tablillas) a reemplazar por Automáticas, unilateral de dos hojas en acero inoxidable
APERTURA LIBRE	Mínimo: 900 x 2000
NOTA	El ascensor cuenta con pasadizo de tabique de hormigón armado estructural de 15 cm de espesor tal como se indica en planos adjuntos.

2.2.2 CABINA

ÍTEM	Descripción
CABINA	Preparación cabina existente para recibir puerta automática
TERMINACIÓN	Existente
PUERTAS	Automáticas - Terminación acero inoxidable
PASAMANOS	Existentes
ZÓCALOS	Existentes
ACCESOS	Uno
PISO	Existente
ILUMINACIÓN	Led: 400 lux por m2 (mínimo)
CENTINELA	
LUZ DE EMERGENCIA	Si
EXTRACTOR DE CABINA	Si
ALARMA POR CORTE DE LUZ	Si
INTERCOMUNICADOR MANOS LIBRES	
BOTONERA INTEGRAL	Si, en techo de cabina
PASADOR DE CARGA	Si

2.2.3. OTROS Datos que deberán suministrarse en la Oferta

PLIEGO NO VALIDO PARA COTIZAR

El Oferente deberá, entre los datos que considere apropiados, agregar y / o responder sobre los siguientes puntos:

TIPO	ASCENSOR DE PASAJEROS
Bajo-recorrido y sobre-recorrido mínimo	
Tipo de máquina propuesta	
Tipo de cables de izaje (en caso de hidráulico indirecto)	
Regulación de velocidad	Uno con llave Ramos mejía trifásica
Tipo de guías	1/4 (6 mm) con alma textil
Tipo de seguridades	Finales de carrera, cortes de maniobra
Tipo de instalación eléctrica	Reemplazo de la instalación eléctrica exterior
Tipo de contrapeso y anclaje	
Si lleva compensación	
Botonera	Reemplazo de todas las eléctricas y control de las mecánicas
Indicadores digitales	
Gomas antivibratorias	Bajo la máquina de tracción
Tipo completo de señalizaciones	
Tipo de anclajes de las guías	Sobre la base de mampostería
Todos los herrajes necesarios	
Garantías de funcionamiento y materiales	24 meses (mínimo)
Tiempo de fabricación	4 meses (máximo)
Tiempo de montaje en obra	1 mes (máximo)

La Empresa Fabricante / Montadora proveerá los Ascensores con los herrajes necesarios y propios del sistema, en cantidad, calidad y tipo, determinados en los planos correspondientes de fabricación, según normas IRAM, a ser aprobados por parte de la inspección designada por el Área de Arquitectura del Poder Judicial una vez Adjudicada la Obra. El costo de estos herrajes ya estará incluido en el precio unitario establecido.

En todos los casos la Empresa Fabricante someterá a la aprobación de la Inspección un tablero con todas las muestras de los herrajes que se compromete a colocar, o que propusiera sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada uno. La aprobación de ese tablero por la Inspección es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios.

PLIEGO NO VALIDO PARA COTIZAR

2.3 Ascensor 03

ÍTEM	Descripción	Observaciones
a	PROVISIÓN y MONTAJE de un (1) ascensor para ubicar en pasadizo existente	Ver documentación gráfica adjunta. Debe incluir flejes y seguros.
b	DESMONTAR EL ASCENSOR EXISTENTE A EXCEPCIÓN DE LAS GUÍAS Y BASTIDORES	

Especificaciones técnicas particulares

2.3.1 Ascensor del sector

TIPO	ASCENSOR DE PASAJEROS
DESTINO	USO INTERNO
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	Tracción con cuarto de máquinas sobre el pasadizo
PARADAS	5
ENTRADAS	Una por piso
RECORRIDO	12 m
PASADIZO (mm)	Sector "A" 1940x2720 - Sector "B" 1930x2680 - Sector "C" 2880x2450
CARGA ÚTIL	450 kg
DIMENSIÓN CABINA	La máxima a proponer por el oferente
CAPACIDAD	4 personas
VELOCIDAD	60 metros por minuto- Rampa muy suave de arranque y parada
MOTOR	7 hP FVV con protección térmica adecuada
ACCIONAMIENTO	Tracción
SALA DE MÁQUINAS	Ubicada sobre el pasadizo
MANIOBRA	Selectiva descendente
PUERTAS DE PISO	Automáticas, unilateral de dos hojas en acero inoxidable
APERTURA LIBRE	Mínimo: 900 x 2000
NOTA	El ascensor cuenta con pasadizo de tabique de hormigón armado estructural de 15 cm de espesor tal como se indica en planos adjuntos.

2.3.2 CABINA

ÍTEM	Descripción
CABINA	Cerrada
TERMINACIÓN	Chapa en acero inoxidable
PUERTAS	Automáticas - Terminación acero inoxidable
PASAMANOS	Acero inoxidable tubular
ZÓCALOS	Acero inoxidable
ACCESOS	Uno
PISO	De goma
ILUMINACIÓN	Led: 400 lux por m2 (mínimo)
CENTINELA	Si
LUZ DE EMERGENCIA	Si
EXTRACTOR DE CABINA	Si
ALARMA POR CORTE DE LUZ	Si
INTERCOMUNICADOR MANOS LIBRES	Si
BOTONERA INTEGRAL	Si
PASADOR DE CARGA	80% y 110%

2.3.3 Otros datos que deberán suministrarse en la Oferta

PLIEGO NO VALIDO PARA COTIZAR

El Oferente deberá, entre los datos que considere apropiados, agregar y / o responder sobre los siguientes puntos:

TIPO	ASCENSOR DE PASAJEROS
Bajo-recorrido y sobre-recorrido mínimo	Bajo recorrido existente h= 1,41 m
Tipo de máquina propuesta	Indicar marca y procedencia
Tipo de cables de izaje (en caso de hidráulico indirecto)	
Regulación de velocidad	
Tipo de guías	
Tipo de seguridades	
Tipo de paragolpes	
Tipo de contrapeso y anclaje	
Si lleva compensación	
Botonera	
Indicadores digitales	
Gomas antivibratorias	
Tipo completo de señalizaciones	
Tipo de anclajes de las guías	
Todos los herrajes necesarios	
Garantías de funcionamiento y materiales	24 meses (mínimo)
Tiempo de fabricación	4 meses (máximo)
Tiempo de montaje en obra	1 mes (máximo)

La Empresa Fabricante / Montadora proveerá los Ascensores con los herrajes necesarios y propios del sistema, en cantidad, calidad y tipo, determinados en los planos correspondientes de fabricación, según normas IRAM, a ser aprobados por parte de la inspección designada por el Área de Arquitectura del Poder Judicial una vez Adjudicada la Obra. El costo de estos herrajes ya estará incluido en el precio unitario establecido.

En todos los casos la Empresa Fabricante someterá a la aprobación de la Inspección un tablero con todas las muestras de los herrajes que se compromete a colocar, o que propusiera sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada uno. La aprobación de ese tablero por la Inspección es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios.

3. ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

3.1. Controles generales

La Empresa Constructora establecerá un procedimiento apropiado a "CONTROL DE CALIDAD" de las tareas especificadas.

Los Controles serán de los siguientes tipos:

a) Controles previos a la puesta en obra

- a.1. Sobre materiales a utilizar.
- a.2. De la mano de obra adecuada mediante pruebas y/o ensayos.

b) Controles de producción

- b.1 Sobre los trabajos en realización en taller.
- b.2 Sobre los trabajos de montaje en obra.

c) Controles de aceptación

- c.1 Sobre los trabajos una vez terminados mediante pruebas y/o ensayos.

3.2. Controles especiales a cargo de la Empresa Fabricante

PLIEGO NO VALIDO PARA COTIZAR

A los efectos de controlar específicamente la calidad de las partes componentes del Sistema de Ascensores se harán también los siguientes controles a cargo de la Empresa Contratista:

- a) Controles sobre encuentros perfectos
- b) Controles sobre uniones atornilladas
- c) Controles de dimensiones

4. REGLAS GENERALES DE CALIDAD

4.1. Procedimientos a realizar

4.1.1. Planos de taller, muestras de materiales a emplearse

La Empresa Fabricante no podrá iniciar, ni encarar la iniciación de ningún trabajo, sin la previa aprobación de los Planos de Fabricación por parte de la Inspección designada por el Área de Arquitectura del Poder Judicial. Estos deberán contener especificaciones y menciones de las dimensiones, de tal modo que los mismos sean representativos del producto a proveer.

4.1.2. Control de taller

La Empresa Fabricante hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan de acuerdo a su propio Programa de Control de Fabricación, que previamente presentará.

Además, la Inspección, cuando lo estime conveniente, podrá inspeccionar en los talleres la fabricación de los componentes del Sistema de Ascensores a proveer sin necesidad de previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos y sus Controles de Calidad se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios.

4.1.3. Pintura antióxido

En los Planos de Fabricación se indicará el tipo limpieza previa de las superficies a pintar y pintura antióxido a emplear en las piezas que así lo requieran.

4.1.4. Verificación de medidas y niveles

La Empresa Fabricante, una vez que tenga la calidad de Empresa Adjudicataria, deberá verificar en la obra todas las dimensiones en pasadizos y cotas de niveles, y/o cualquier otra medida de la misma, que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior montaje, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que posteriormente se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se le presentaran.

4.2. Calidad de las estructuras a realizar

- a) Las terminaciones de las Cabinas y demás partes, serán perfectas, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras, así como las uniones, serán terminadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Se deberá considerar que las superficies vistas sean de fácil limpieza.
- b) Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario.
- c) Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables deberán ser de desarme práctico y manuable, a satisfacción de la Inspección.
- d) La Empresa Fabricante / Montajista deberá proveer - y prever - todas las piezas especiales que deben adherirse a las losas, tabiques o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición. Además

PLIEGO NO VALIDO PARA COTIZAR

supervisar los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recibir las estructuras metálicas (Guías y otras) que deban ejecutarse en el hormigón armado o en la albañilería

- e) La Empresa Fabricante desarrollará un sistema de embalaje y de cuidado de las estructuras desde su salida de los talleres de fabricación, su transporte y acopio hasta que estén en condiciones de ser aplicadas a las obras.

5 PUESTA EN OBRA / COLOCACIÓN EN OBRA ESTARÁ A CARGO

DE LA EMPRESA FABRICANTE / MONTAJISTA.

La colocación la hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por la Empresa Fabricante antes de la ejecución de las estructuras componentes del sistema que vaya a proveer.

6. NORMAS DE APLICACIÓN

6.1. Normas

Para todos estos trabajos que aquí se solicitan deberán respetarse:

a) Las normas y/o reglamentaciones locales que se refieran a cada tipo de trabajo o suministro. Los ascensores deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes para el Municipio de Esquel y en particular deberán ser aptos para uso en edificios de actividad hospitalaria.

b) La norma de Seguridad Industrial e Higiene que corresponda aplicarse.

6.2. Divergencias

En caso de divergencias entre la aplicación de una u otra norma se decidirá por la más restrictiva o exigente cuando ello fuera posible.

6.3. Consultas

En caso de no poder aplicar lo enunciado en el punto anterior la Empresa Contratista deberá consultar a la Inspección el criterio a seguir mediante Nota de Pedido. La Inspección informará por escrito la resolución que tome en cada caso.

Planilla de Cotización: Licitación Pública N° 18/2021

Renglón	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Provisión de la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la modernización del ascensor 01 en el edificio Tribunales Esquel		
2	1	Provisión de la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la modernización del ascensor 02 en el edificio Tribunales Esquel		
3	1	Provisión de la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la modernización del ascensor 03 en el edificio Tribunales Esquel		
TOTAL				