

SECCION IV

## LICITACIÓN PÚBLICA N° 14/2023

OBRA: Reparaciones de cristales y sellado de carpinterías CJCR

UBICACION: HIPOLITO YRIGOYEN N° 1835 ENTRE F. ALCORTA, JUAN B. JUSTO Y JUAN DE GARAY

### MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Pliego de tiene como finalidad dar las especificaciones de aplicación para la ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitación, y las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación de este, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

Los trabajos contratados incluyen toda la provisión de materiales, mano de obra, y accesorios necesarios para ejecutar las operaciones **de reemplazo de termo paneles DVH que se encuentran deteriorados**, los cuales se indican en este pliego, en los planos y en las planillas, así también **el sellado, reemplazo de burletes y ajuste de las carpinterías de aluminio** que se indican en los planos, **con el fin de asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto.**

Asimismo, incluye el **reemplazo de herrajes** de las carpinterías especificadas, quedando estas en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y detalle, y estas especificaciones.

También se encuentra incluida la ejecución de **terminaciones** en las carpinterías señaladas más adelante, **que deberán ser ejecutadas con perfiles de aluminio anodizado negro y sistema tipo Alucobond.**

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicos indicados o no, como elementos de unión entre perfiles, selladores, burletes necesarios, sistemas de herrajes, etc.

- Plazo de ejecución: 120 días corridos

Poder Judicial de la Provincia del Chubut Dirección de Administración	Representante Técnico	Oferente/Contratista	Sección IV
			Página 1